

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมต่อม่อเสาศาครศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ สป.15/2563

รายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	1,528,623.98	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ค่า FACTOR F งานอาคาร 1.3025	462,338.75	- อัตราดอกเบี้ย 5 %
		-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		-	
		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	1,990,962.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,990,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งที่ 6917/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นาย สมใจ คำณิรัตน์)

ชื่อ  กรรมการ
(นายยุทธพงษ์ แจ่มแสง)

ชื่อ  กรรมการ
(นางสาวกาญจนา แสงทอง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตอม่ออาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
 สถานีก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ แบบเลขที่ สป.15/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งที่ 6917/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ, แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานอาคาร								
1	งานสกัดโครงสร้างที่ได้รับความเสียหาย								
1.1	งานสกัดเสาตอม่อแบบที่ 1 ส่วนที่ได้รับความเสียหาย	63.00	ตัน			1,000.00	63,000.00	63,000.00	
1.1	งานสกัดเสา แบบที่ 2 ส่วนที่ได้รับความเสียหาย	20.00	ตัน			1,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.2	งานค้ำยันชั่วคราวเพื่อดำเนินการสกัดเสาตอม่อ	83.00	ตัน	1,000.00	83,000.00	-	-	83,000.00	
2	งานซ่อมแซมโครงสร้างเสาตอม่อส่วนที่ชำรุด								
2.1	งานทำความสะอาดเหล็กเสริม	83.00	ตัน	500.00	41,500.00	250.00	20,750.00	62,250.00	
2.2	งานเสริมเหล็กแกนรอบเสาตอม่อ DB16	4,088.00	กก.	15.46	63,200.48	3.30	13,490.40	76,690.88	
2.3	งานเสริมเหล็กปลอกกรอบเสาตอม่อ RB9	1,757.00	กก.	16.10	28,287.70	4.20	7,379.40	35,667.10	
2.4	งานเจาะเสียบเหล็กเสริม	83.00	ตัน	500.00	41,500.00	200.00	16,600.00	58,100.00	
2.5	งานทาสีภายนอกยังเกิดการเกิดสนิม Cement Base	83.00	ตัน	500.00	41,500.00	200.00	16,600.00	58,100.00	
2.6	งานทาสีภายในประสานคอนกรีต Epoxy Bonding	345.00	ตร.ม	500.00	172,500.00	200.00	69,000.00	241,500.00	
2.7	งานติดตั้งแบบหล่อเสาตอม่อ	584.00	ตร.ม	600.00	350,400.00	200.00	116,800.00	467,200.00	
2.8	งานเทพคอนกรีต	53.00	ลบ.ม	2,516.00	133,348.00	398.00	21,094.00	154,442.00	
2.9	งานบ่มคอนกรีต	83.00	ตัน	50.00	4,150.00	100.00	8,300.00	12,450.00	
3	งานซ่อมแซมผนังอิฐฉาบเรียบส่วนที่ชำรุด								
3.2	จับเชิมนโครงสร้าง	146.00	ม.	79.00	11,534.00	25.00	3,650.00	15,184.00	
3.3	ฉาบปูนโครงสร้าง	584.00	ตร.ม	120.00	70,080.00	80.00	46,720.00	116,800.00	
3.4	งานทาสีผนัง	584.00	ตร.ม	80.00	46,720.00	30.00	17,520.00	64,240.00	
	รวม				1,087,720.18		440,903.80	1,528,623.98	